

OPSTOOKPROTOCOL

Dit opstookprotocol dient minimaal 1 maal uitgevoerd te worden alvorens de kunststofvloer wordt aangebracht. DIBA Groep adviseert echter om het 2 maal uit te voeren.

- Indien in de dekvloer leidingen of buizen worden aangebracht, moet de dikte van de dekvloer boven deze leidingen of buizen ten minste 20 mm bedragen. Bij cementdekvloeren met een toplaag moet de totale dekking boven de leidingen ten minste 28 mm zijn.
- Het aanbrengen van horizontale leidingen met procestemperaturen van meer dan 40°C (zoals warmwater- en/of CV-leidingen) in de cementdekvloer moet worden voorkomen.
Wanneer het niet te vermijden is dat leidingen met procestemperaturen van meer dan 40°C horizontaal in de cementdekvloer worden opgenomen, moeten deze 'warme' leidingen door ruim bemeten of thermisch isolerende mantelbuizen worden geleid.
- De dekvloer moet voor aanvang van de legwerkzaamheden opgewarmd worden. Een zandcementdekvloer moet minstens 28 dagen oud zijn. Een anhydrietvloer moet minimaal 14 dagen oud zijn.
- Per dag de verwarming met 5°C verhogen en dit aanhouden tot de maximale temperatuur is bereikt.
- De maximale temperatuur minstens 1 dag per cm vloerdikte aanhouden.
Voorbeeld: bij een dekvloer van 5 cm dik, minimaal 5 dagen de maximale temperatuur aanhouden.
- Daarna de temperatuur afbouwen in stappen van 5°C.
- Totale procedure minimaal 14 dagen duren.
- Ventileer de betreffende ruimte gedurende deze tijd goed, maar vermijd tocht over de vloer.
- Meet na het opwarmen van de dekvloer het vochtgehalte van de vloer. Pas op met het beschadigen van leidingen in de vloer.
- Maximale vochtpercentage bij vloerverwarming CM gemeten.
- Temperatuur van de top van de dekvloer mag na het aanbrengen van de kunstharvloer maximaal 28°C bedragen.
- Maximale restvochtpercentage.

KUNSTHARSVLOER

EP grindvloer
EP mortelvloer
EP gietvloer
EP coatingvloer
PU gietvloer

ANHYDRIET

ZVW*	MVW**
< 0,5 %	< 0,3 %
< 0,5 %	< 0,3 %
< 0,5 %	< 0,3 %
< 0,5 %	< 0,3 %
< 0,5 %	< 0,3 %

Z-CEMENT

ZVW*	MVW**
< 4,0 %	< 4,0 %
< 4,0 %	< 4,0 %
< 4,0 %	< 4,0 %
< 4,0 %	< 4,0 %
< 4,0 %	< 4,0 %

* ZVW Zonder vloerverwarming
** MVW Met vloerverwarming

Vier Kunststoffen

SAMEN SLIM WERKEN AAN SUCCES!

DIBA GROEP
VLOEREN MET EEN MISSIE